



УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ТА СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ

пр. Шевченка, 4, м. Одеса, 65032, тел./факс: (048) 718-94-66, тел. 718-95-27

E-mail: [eko@odessa.gov.ua](mailto:eko@odessa.gov.ua) веб-сайт: <http://dair.odessa.gov.ua/> Код ЄДРПОУ 39917856

№ \_\_\_\_\_

Відокремлений структурний підрозділ «Березівське вище професійне училище» державного університету «Одеська політехніка»

вул. Перемоги 21, м. Березівка, Одеська область, 67300



Департамент економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації погоджує очікувану вартість закупівлі згідно з ДК 021:2015:45260000-7 «Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи» (вартість закупівлі – 100 000, 00 грн), розрахунок якої отримано із супровідним листом від 02.12.2021 № 195/1.

Звертаємо увагу, що наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» затверджено Настанову з визначення вартості будівництва, яка набрала чинності 08 листопада 2021 року, та визнано таким, що втратив чинність ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», прийнятий наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293.

Директор

Дмитро РАДУЛОВ

Ірина Полякова (048) 7189-328

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
Департамент економічної політики та стратегічного планування  
01.1-06/4127 від 07.12.2021



АСУД "ДОК ПРОФ 3"  
ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
№01.1-06/4127 від 07.12.2021  
КЕП Радулов Дмитро Дмитрович  
3ED5083160DVC59B04000009658050019BD2800





Програми комплекс АВК - 5 (3.6.2) укр.

Відокремлений структурний підрозділ «Березівське вище професійне училище Державного університету «Одеська політехніка»

назва організації, що затверджує) *Мамин* *Мельник*

Затвержено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 100,00002 тис. грн.  
В тому числі: зворотних сум 0 тис. грн.

(Посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**  
**ПОГОЧНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ. Спеціалізовані будівельні роботи, крім покрівельних**

Складений в поточних цінах станом на 29 листопада 2021 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.				загальна вартість
			будівельних робіт	установлення, меблів та інвентарю	інших витрат		
1	2	3	4	5	6	7	
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення	80,28460	-	-	80,28460	
		Разом по главі 2:	80,28460	-	-	80,28460	
		Разом по главах 1-7:	80,28460	-	-	80,28460	
		Разом по главах 1-8:	80,28460	-	-	80,28460	
		Разом по главах 1-9:	80,28460	-	-	80,28460	
		Разом по главах 1-12:	2,02105	-	-	2,02105	
		Кошторисний прибуток (П)	82,30565	-	1,02770	1,02770	
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	1,02770	83,33335	
		Разом	82,30565	-	16,66667	16,66667	
		Податок на додану вартість	-	-	17,69437	17,69437	
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	82,30565	-	17,69437	100,00002	

Керівник проектної організації





## СПЕЦИФІКАЦІЯ

на поточний ремонт приміщень. Спеціалізовані будівельні роботи, крім покрівельних

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Прокладання кабелів каналу ПВХ	м	200	
2	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм <sup>2</sup> у коробах	м	700	
3	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм <sup>2</sup> у коробах	м	110	
4	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	15	
5	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	5	
6	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	2	
7	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1	
8	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	
9	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	27	
10	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	29	

на Встановлення дверей та вікон

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м <sup>2</sup> з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м <sup>2</sup>	56,52	
2	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-7	блок	2	
3	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	16,14	

Уповноважена особа



Тетяна ІВАНЧЕНКО